

**Rewitalizacja Parku Zdrojowego
w Uzdrowisku Wieniec-Zdrój****INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

Identyfikator kosztorysu: Park Wieniec Zdrój IE

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 17.02.2025 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Wykonanie linii kablowych		
1	KNR 2-01 701-17 Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.2)	100 m	3,80
2	KNR 5-10 301-1 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	100 m	3,80
3	KNR 5-10 303-1 Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm	100 m	0,36
4	KNR 5-10 103-1 Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 0.5	100 m	3,80
5	KNR 5-14 604-2 Mocowanie tabliczek opisowych - oznaczniki kablowe	1 szt	98,00
6	1-1 Inwentaryzacja geodezyjna klabli	kpl	1,00
7	KNR 5-10 301-1 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	100 m	3,80
8	KNR 2-01 704-31 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.1)	100 m	3,80
9	KNNR 5 1302-2 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 3 żyłach	1 odcinek	45,00
10	KNNR 5 1301-1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie	1 pomiar	6,00
2	Montaż latarni oświetleniowych		
11	KNNR 5 1007-2 Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - latarnia słupek 70-100cm	1 szt	49,00
12	KNNR 5 1007-3 Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) na gotowym podłożu	1 szt	4,00
13	KNNR 5 101-1 Rura winidurowa o średnicy do 20 mm układana P.T. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe	100 m	0,25
14	KNNR 5 605-8 Mechaniczne pograżenie uziomów pionowych prętowych, kat.gruntu III	100 m	0,06
15	KNR 5-10 604-1 Obróbka na sucho kabli z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, U do 1 kV - zarobienie końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ²	1 szt	98,00
3	Przebudowa rozdzielnicy pompy fontanny RZF		
16	KNNR 5 407-1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	1 szt	1,00
17	KNNR 5 407-3 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - zegar sterujący	1 szt	1,00
4	Wymiana zabezpieczeń nadprądowych we wnękach słupowych		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
18	KNNR 9 1006-5 Demontaż tabliczek zaciskowych	1 szt	5,00
19	KNNR 9 1006-2 Wymiana tabliczek bezpiecznikowych na złącza IZK	1 szt	5,00

----- Koniec wydruku -----