

BI.II.271.27.2027.KO

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej.

Numer referencyjny: **BI.II.271.27.2024.KO**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Brześć Kujawski**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań z dnia 17-10-2024 r., 18-10-2024 r., 21-10-2024 r. i 22-10-2024 r. do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Część I zadanie 4 „Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Machnacz” W załączonych do przetargu przedmiarach brak pozycji wykonania odwrócenia spadku poprzecznego warstwą nawierzchni bitumicznej średniej grubości 4 cm na powierzchni 3200 m². W/w warstwę przedstawiają rysunki - przekroje 4.1, 4.2, 4.3. Prosimy o udzielenie wyjaśnień i potwierdzenie wykonania niezbędnych robót do prawidłowego wykonania zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Pozycja nr 26 w przedmiarze obejmuje materiał przewidziany do wykonania przeciwspadku oraz wykonanie warstwy wyrównawczej.

Pytanie nr 2

Część I zadanie 3 „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej w BSG”

W załączonej tabeli elementów scalonych pozycja: 1.1.9 Likwidacja kolizji ze stacją transformatorową, 1.1.10 Likwidacja kolizji z szafą elektryczną 1.1.11 Likwidacja kolizji z szafą gazową 1.1.14 Zabezpieczanie istniejącego uzbrojenia kablowego rurą dwudzielną 2.1.9 Zabezpieczanie istniejącego uzbrojenia kablowego rurą dwudzielną 3.1.8 Zabezpieczanie istniejącego uzbrojenia kablowego rurą dwudzielną. Prosimy o wskazanie lokalizacji przedmiotowych kolizji co jest niezbędne do prawidłowej wyceny pozycji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wymienione w tabeli elementów scalonych pozycje dotyczące kolizji i zabezpieczeń istniejącej infrastruktury technicznej są elementami szacunkowymi, które zdaniem Zamawiającego mogą wystąpić. Dokładna lokalizacja i zakres w/w pozycji zostanie określona przez Wykonawcę podczas wykonywania dokumentacji projektowej, po uzyskaniu odpowiednich warunków od gestorów sieci.

Pytanie nr 3

Część I zadanie 3 „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej w BSG”

w załączonej tabeli elementów scalonych pozycja: 1.1.9 Likwidacja kolizji ze stacją transformatorową, Prosimy o podanie zakresu przebudowy stacji transformatorowej czy jest to np. przeniesienie w pasie drogowym całego obiektu czy tylko podejść podziemnych czy napowietrznych lub określnie innych robót. Prosimy o wyjaśnienie na czym polega kolizja , nie jest uwidoczniona na załączonych dokumentach i rysunkach?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Stacja transformatorowa wymieniona w pozycji 1.1.9 zlokalizowana jest na odcinku Drogi nr 1 przeznaczonym do przebudowy tj. od km 0+000,00 do km 0+180,00. Według Zamawiającego cały obiekt jest do przeniesienia.

Pytanie nr 4

Część II 1) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w BSG: 2.1. Czy w ramach zadania należy zaprojektować i wybudować kolektor deszczowy ze studniami rewizyjnymi czy również wpustu uliczne z przykanalikami, wyprowadzenia do działek itp.? 2.2. Po czyjej stronie jest zapewnienie zasilania do projektowanej przepompowni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad 2.1.) Wody opadowe z powierzchni drogi nie będą wprowadzane do kanalizacji tylko powierzchniowo.

Ad. 2.2.) Projekt zasilania do przepompowni jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 5

Czy planowana kanalizacja deszczowa musi znajdować się w obszarze istniejącej nawierzchni asfaltowej czy może w obszarze projektowanego ciągu pieszo-rowerowego, pasie zieleni itp.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie ma konieczności lokalizacji kanalizacji w obrębie istniejącej nawierzchni asfaltowej.

Pytanie nr 6

Część II 2) Przebudowa stacji uzdatniania wody w Machnacu oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Machnacu i Wieńcu Zalesiu: W ramach rozbudowy SUW przewidywane jest zwiększeniem wydajności stacji do 48m³/h. W istniejącym budynku technologicznym jest to niemożliwe (brak miejsca). Prosimy o podanie czy oferta ma przewidzieć nowy budynek technologiczny, tak aby zapewnić możliwość wykonania instalacji uzdatniania wody o wydajności 48m³/h wraz z pomieszczeniami chlorowni, sterowni, WC (zgodnie z wymaganiami). Prosimy o informacje jakie wymagania w kwestii budynku ma Zamawiający (technologia budowy - murowany, konstrukcja szkieletowa itp.). Ponadto na terenie SUW jest jeden zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o pojemności 100m³, przy wydajności SUW 48m³/h i około

1100m³/d, zalecana jest retencja wody uzdatnionej na poziomie 20-30%. Wobec powyższego proszę o informacje czy należy przewidzieć budowę dodatkowego zbiornika (i o jakiej pojemności).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Jeżeli zwiększona wydajność stacji wymaga nowego budynku, to należy to przewidzieć w ofercie. Budynek ma posiadać pomieszczenia zgodnie z wymaganiami. Nie ma wymagań co do konstrukcji, wstępne założenia projektowe co do konstrukcji na etapie projektu wymaga się przedstawić zamawiającemu i użytkownikowi do akceptacji. Należy przewidzieć budowę dodatkowego zbiornika o pojemności ok. 200m³.

Pytanie nr 7

CZĘŚĆ II 2) Prosimy o udostępnienie aktualnego pozwolenia wodno-prawnego dla stacji w Machnacu oraz dokumentację dotyczącą studni głębinowych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W załączeniu, Zamawiający udostępnia:

- operat wodno-prawny dla SUW w Machnacu;
- pozwolenie wodnoprawne dla SUW w Machnacu;
- zestawienie wierceń studni Machnacz.

Pytanie nr 8

Czy w ramach zadania należy wykonać nowe ogrodzenie oraz elementy zagospodarowania terenu SUW (utwardzenia dróg wewnętrznych)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W ramach przebudowy SUW należy przewidzieć wykonanie nowych elementów zagospodarowania, jak drogi wewnętrzne, czy ogrodzenie SUW.

Pytanie nr 9

Czy w ramach zadania należy wykonać nowe studnie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W ramach zadania należy przewidzieć wykonanie nowej studni.

Pytanie nr 10

Czy w ramach zadania należy wyposażyć SUW w agregat prądotwórczy (mobilny, stacjonarny)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy wyposażyć SUW w agregat prądotwórczy mobilny.

Pytanie nr 11

Czy w ramach zadania należy wykonać system monitoringu (kamery) oraz system przeciwlamaniowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy wykonać system monitoringu (kamery) oraz system przeciwlamaniowy.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie że instalacja technologiczna w SUW Machnacz może być wykonana z rur PE.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dopuszcza się wykonanie instalacji z rur PE.

Pytanie nr 13

W dokumentacji jest informacja o przebudowie 250szt. hydrantów przeciwpożarowych. Czy w wycenie należy uwzględnić wymianę samego hydrantu czy cały komplet (zasuwę, kolano, stopa, hydrant). Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz o dokładne wskazanie lokalizacji hydrantów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W wycenie należy uwzględnić wymianę hydrantu wraz z zasuwą kolanem oraz stopą - cały komplet dla każdego hydrantu. Hydranty mają być wymienione w miejscowości Machnacz, Wieniec, Wieniec Zalesie, Wieniec Zdrój.

Pytanie nr 14

Fragment planowanej sieci wodociągowej w msc. Wieniec Zalesie znajduje się w pasie drogi powiatowej, czy wymagana będzie opłata za zajęcie pasa drogowego w czasie wykonywania prac?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wymagana będzie opłata za zajęcie pasa drogowego w czasie wykonywania prac zgodnie z taryfikatorem zarządcy drogi – droga powiatowa - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowiacach, 87-850Chocień (skalkulowana przez wykonawcę w ofercie).

Pytanie nr 15

Prosimy o wskazanie lokalizacji przepompowni wymagających zainstalowania monitoringu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Przepompownie znajdują się w miejscowościach Machnacz, Wieniec, Wieniec Zalesie, Wieniec Zdrój.

Pytanie nr 16

Część II 3) Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej: - Czy Zamawiający posiada pełną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę/zgłoszenie? - Czy w związku z lokalizacją "poza utwardzeniem jezdni" nad wykonanymi elementami należy wykonać pełną wymianę gruntu na materiał niespoisty ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Pozwolenie na budowę jest obecnie procedowane przez Starostę Włocławskiego (wydział budownictwa) i będzie uzyskane do dnia 31-10-2024 r.

Jeśli lokalizacja znajduje się poza utwardzeniem jezdni to należy wykonać podbudowę, obsypkę i zasypkę zgodnie z projektem, nie ma potrzeby wykonania wymiany gruntu w całości.

Pytanie nr 17

Część II 4) Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody dla celów bytowo-gospodarczych w miejscowości Brześć Kujawski: -Jaki zakres prac należy wykonać dla: "malowania elewacji Budynków stacji" czy należy wykonać malowanie wszystkich budynków znajdujących się na terenie SUW? W przypadku części budynków na elewacji występują uszkodzenia i spękania. Prosimy o podanie przybliżonej powierzchni wymagającej malowania. - W hali technologicznej, na konstrukcji dachu zauważono ślady korozji czy należy przewidzieć również odnowienie tej konstrukcji? - Czy należy przewidzieć wykonanie ogrodzenia nowych studni znajdujących się poza terenem SUW Brześć Kujawski? -Czy w ramach remontu garażu należy wykonać nową instalację elektryczną? -Czy w ramach remontu garażu należy wykonać nową posadzkę ? -Czy w ramach remontu garażu należy wykonać malowanie wewnętrznych ścian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W ramach robót budowlanych należy wykonać naprawy ubytków i uszkodzeń, a następnie pomalować elewacje wszystkich budynków. Należy dokonać konserwacji konstrukcji dachowej. Przybliżona powierzchnia malowania 1000 m². Należy wykonać

nowe ogrodzenia studni głębinowych znajdujących się poza teren SUW. W garażach przewidujemy wymianę instalacji elektrycznej. Przewidziana jest również nowa posadzka oraz malowanie wewnętrznych ścian.

Pytanie nr 18

Część I 1) Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w Brzezińskiej Strefie Gospodarczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -etap II Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi pozwoleniami na budowę lub zezwoleniami na realizację inwestycji drogowej wraz z aktualnymi niezbędnymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi. Warunki o nr P/22/053365 wygasły. Proszę o udostępnienie dokumentów formalnoprawnych niezbędnych do rozpoczęcia budowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający w załączeniu przekazuje decyzję ZRID Nr 10/2020 z dnia 18-11-2020 r.

Pytanie nr 19

Część I 2) Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w Brzeskiej Strefie Gospodarczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -etap II (budowa drogi gminnej w kierunku drogi serwisowej A1) Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi pozwoleniami na budowę lub zezwoleniami na realizację inwestycji drogowej wraz z aktualnymi niezbędnymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi. Proszę o udostępnienie dokumentów formalnoprawnych niezbędnych do rozpoczęcia budowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający w załączeniu przekazuje decyzję ZRID Nr 9/2022 z dnia 01-07-2022 r.

Pytanie nr 20

Część I 4) PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI MACHNACZ Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi pozwoleniami na budowę lub zezwoleniami na realizację inwestycji drogowej wraz z aktualnymi niezbędnymi uzgodnieniami i warunkami

technicznymi. Proszę o udostępnienie dokumentów formalnoprawnych niezbędnych do rozpoczęcia budowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Inwestycja będzie realizowana w trybie ZRID (obecnie jest procedowana). Decyzja ZRID będzie wydana przez Starostę Włocławskiego na przełomie luty-marzec 2025 r.

Pytanie nr 21

Część I 4) PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI MACHNACZ
Czy Zamawiający dysponuje zgodą i dokumentacją na przebudowę słupa energetycznego, zabezpieczeniem kabli energetycznych z miejscowym Zakładem Energetycznym Proszę o udostępnienie dokumentów formalnoprawnych niezbędnych do rozpoczęcia budowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Inwestycja będzie realizowana w trybie ZRID (obecnie jest procedowana). Decyzja ZRID będzie wydana przez Starostę Włocławskiego na przełomie luty-marzec 2025 r. Projekt na zmianę lokalizacji słupa Wykonawca przygotuje w swoim zakresie.

Pytanie nr 22

Część I 4) PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI MACHNACZ
Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew na zadaniu. Proszę o udostępnienie dokumentów formalnoprawnych niezbędnych do rozpoczęcia budowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Inwestycja będzie realizowana w trybie ZRID (obecnie jest procedowana). Decyzja ZRID będzie wydana przez Starostę Włocławskiego na przełomie luty-marzec 2025 r. W związku z powyższym decyzja na wycinkę drzew nie jest wymagana.

Pytanie nr 23

Część I 3) Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej w BSG W PFU projektant założył poszerzenia pasa drogowego i podziały geodezyjne. Czy

Zamawiający ponosi koszty wykupu terenu pod nowy pas drogowy, czy tereny są własnością Zamawiającego ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Koszt nabycia gruntów na podstawie decyzji o zezwoleniu inwestycji drogowej poniesie Zamawiający. Niezbędne podziały geodezyjne pod poszerzenie pasa drogowego wynikające z dokumentacji projektowej poniesie Wykonawca.

Pytanie nr 24

Część II 4) Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody dla celów bytowo-gospodarczych w miejscowości Brześć Kujawski: W dokumentacji, w pliku o nazwie "Zakres prac dla Wykonawcy na Stacji Uzdatniania Wody ul. Kilińskiego w Brześciu" w pkt. 5 jest informacja: Jeden z odwiertów na działce Nr183 ma zostać wykonany do 31.12.2024r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Czy Zamawiający posiada wszystkie niezbędne dokumenty i pozwolenia dla wykonania tego odwiertu? W naszej ocenie, przy aktualnym stanie procesu przetargowego termin ten jest nierealny do dotrzymania. Proszę o potwierdzenie czy wskazany termin jest wiążący.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W dokumentacji, w pliku o nazwie „Zakres prac dla Wykonawcy na Stacji Uzdatniania Wody ul. Kilińskiego w Brześciu Kujawskim” w pkt 5 wystąpiła oczywista omyłka pisarska w postaci wpisania błędnej daty. Jest 31-12-2024 r., winno być **31-12-2025 r.** Natomiast na stronie 39 (wiersz 10-11) SWZ wpisana jest prawidłowa data wykonania odwiertu (działa Nr 183) i uzyskania pozwolenia na użytkowanie – 31-12-2025 r. Ponadto Zamawiający informuje, iż nie posiada żadnej dokumentacji na wykonanie tego odwiertu.

Pytanie nr 25

Proszę o wyjaśnienie jakie dokumenty należy złożyć wraz z ofertą, gdyż w SWZ w pkt. 7. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU w części II. jest

informacja o tym, że do oferty wymaga się dołączenia: 1. Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę minimum 4 000 000,00 2. Polisy na kwotę minimum 4 000 000,00 zł , a w pkt. 9. wyżej wymienione dokumenty należy złożyć na wezwanie Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W pkt 7 ppkt 7.2. SWZ omyłkowo zawarto zapis: „Zamawiający wymaga dołączenia do oferty (...), Zamawiający wymaga dołączonej do oferty (...)”. W pkt 9 ppkt 9.1. SWZ zostały wskazane dokumenty jakie należy złożyć wraz z ofertą. Natomiast w pkt 9 ppkt 9.2. SWZ wskazane są dokumenty jakie należy złożyć na wezwanie Zamawiającego.

Pytanie nr 26

Część II SWZ i PFU w ramach przebudowy SUW Machnacz zawiera zapis: planuje się remont i ewentualną przebudowę budynku SUW w związku z montażem nowego układu technologii uzdatniania wody. Proszę o doprecyzowanie jakie prace remontowe należy uwzględnić.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Budynek ma posiadać pomieszczenia zgodnie z wymaganiami (pomieszczenia chlorowni, sterowni, WC). Należy przewidzieć rozbudowę budynku, dostosowując go do zwiększonej wydajności stacji lub przewidzieć rozbiórkę istniejącego budynku i wykonanie nowego obiektu. Nie ma wymagań co do konstrukcji, wstępne założenia projektowe co do konstrukcji na etapie projektu wymaga się przedstawić zamawiającemu i użytkownikowi do akceptacji.

Pytanie nr 27

Część II Czy Zamawiający dysponuje i udostępni dokumentację budynku SUW Machnacz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W załączeniu przekazuje dokumentację SUW Machnacz.

Pytanie nr 28

Część II Na czym ma polegać modernizacja dachu budynku garaży? Jakie elementy składowe należy wziąć pod uwagę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Modernizacja dachu budynku polegać ma na wykonaniu nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, napraw powierzchniowych kominów oraz konserwacji wentylatorów, wykonanie nowych obróbek blacharskich.

Pytanie nr 29

Na czym ma polegać przebudowa fundamentów na SUW ul. Kilińskiego w Brześć Kujawski?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuję, iż chodzi o wykonanie fundamentów pod nowe zbiorniki – filtry.

Pytanie nr 30

Prosimy o udostępnienie pełnej analizy wody surowej z ujęć na potrzeby SUW Machnacz

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający w załączeniu przekazuje ostatnie wykonywane badania wody surowej z ujęć na potrzeby SUW Machnacz.

Pytanie nr 31

Prosimy o udostępnienie rzutu istniejącego budynku SUW Machnacz

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W załączeniu, Zamawiający udostępnia:

- rzut budynku SUW Machnacz.

Pytanie nr 32

WZ Nr Referencyjny BI.II.271.19.2024.KO pkt. 4 przewiduje się 4 otwory dla studni głębinowych. PFU informuje tylko o dwóch. W załączniku Zakres Prac do SUW ul. Kilińskiego czytamy: Wykonanie 4 nowych odwiertów metodą udarową: działka nr 159/6, 158/1 - 1 szt.; działka nr 157/2 -1 sztuka; działka nr 183 - 2 sztuki (odwierty położone w obrębie Miasto Brześć Kujawski 2, gm. Brześć Kujawski). Jeden z odwiertów na działce Nr 183 ma zostać wykonany do 31.12.2024 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. W SWZ ten zakres jest przewidziany na 09.2026 r. Wobec powyższego prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie: 1) Dlaczego w dokumentacji przetargowej są podane różne ilości odwiertów, różne daty ich wykonania? W odpowiedzi prosimy odnieść się do dn. 31.12.2024 r. (odwiert na działce nr 183) w kontekście terminów administracyjnych. Naszym zdaniem realny termin uzyskania wszystkich dokumentów odbiorowych opisanego zakresu rzeczowego zadania jest podany w SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy wykonać 4 otwory dla studni głębinowych na działkach nr 159/6, 158/1 - 1 szt.; działka nr 157/2 -1 sztuka; działka nr 183 - 2 sztuki (odwierty położone w obrębie Miasto Brześć Kujawski 2, gm. Brześć Kujawski). Natomiast jeden z odwiertów na działce Nr 183 ma zostać wykonany wraz z uzyskaniem pozwolenia na do dnia 31-12-2025 r. (poprzednia data była omyłką pisarską). Pozostałe odwierty wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego należy wykonać do dnia 30-09-2026 r.

Pytanie nr 33

Z jakiego materiału należy wykonać orurowanie technologii na SUW w m. Machnacz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dopuszcza się materiał PE.

Pytanie nr 34

Proszę o podanie ilości oraz średnic filtrów i aeratorów jakie należy przewidzieć do zamontowania na SUW Machnacz.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ilość i średnica filtrów i aeratorów ma być odpowiednia do obsługi stacji o wydajności 48m³/h, nie ma w tej kwestii wymagań na obecnym etapie inwestycji.

Pytanie nr 35

Proszę o podanie ilości hydrantów podlegających wymianie w II części ogłoszenia przetargowego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

250 szt.

Pytanie nr 36

Proszę o udostępnienie profili geologicznych istniejących studni głębinowych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający w załączeniu przekazuje dokumentację wierceń dla SUW Machnacz.

Pytanie nr 37

Jaka jest wysokość pomieszczenia hali filtrów na SUW Machnacz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

345 cm.

Pytanie nr 38

Czy obudowy studni głębinowych na SUW Machnacz należy wykonać z kręgów betonowych czy z tworzywa sztucznego typu Lange?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy wykonać z kręgów betonowych.

Pytanie nr 39

Proszę o podanie głębokości sześciu istniejących studni głębinowych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Brześć Kujawski studnia 3c - 48,5 m; studnia 4 - 48 m; studnia 5 - 52,5 m; studnia 6 - 54,5 m; Machnacz studnia 1 - 52 m; studnia 2 - 48 m.

Pytanie nr 40

Proszę o podanie wydajności, wysokości podnoszenia pomp głębinowych oraz wysokości zawieszenia pomp w istniejących sześciu studniach głębinowych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Brześć Kujawski:

studnia 3c - wydajność 21-66m³/h; wysokość podnoszenia 54-32m sł. wody;

studnia 4 - wydajność 48 m³/h; wysokość podnoszenia 40m sł. wody;

studnia 5 - wydajność 21-66 m³/h; wysokość podnoszenia 54-32 m sł. wody;

studnia 6 - wydajność 21-66 m³/h; wysokość podnoszenia 54-32 m sł. wody.

Machnacz:

W studniach są takie same pompy o wydajności 36m³/h, wysokość podnoszenia 54 m sł. wody.

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający w związku z rozbudową SUW planuje przebudowę istniejącej wewnętrznej instalacji w SUW w Brześciu Kujawskim z PCV na PE gdyż istniejąca instalacja z PCV ma przecieki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wymaga się przebudowę instalacji w PE.

Pytanie nr 42

Obecny system sterowania SUW w Brześciu Kujawskim jest oparty na pneumatycznych zaworach membranowych produkcji USA, które obecnie nie są stosowane w kraju. Czy nowa instalacja na dobudowanych filtrach ma być oparta o przepustnice pneumatyczne? Czy automatyka po rozbudowie ma dotyczyć części rozbudowanej czy całej technologii (nowej i starej)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Automatyka ma dotyczyć całej instalacji.

Pytanie nr 43

Czy istniejące filtry na SUW Brześć Kujawski posiadają drenaż grzybkowy czy rurowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Istniejące filtry na SUW Brześć Kujawski posiadają drenaż rurowy.

Pytanie nr 44

Czy należy wymienić złoża filtracyjne w istniejących filtrach na SUW Brześć Kujawski? Jeżeli tak, proszę o podanie wysokości warstw, granulację i rodzaj złoża.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy wymienić złoża.

Filtry I stopnia żwir gruby 10-20mm 10 cm

Żwir średni 5-10mm 10 cm

Żwir średni 3-5 mm 5 cm

Żwir drony 0,8-1,4 mm 70 cm

Złoże katalityczne 30cm

Filtry II stopnia żwir gruby 10-20mm 10 cm

Żwir średni 5-10mm 10 cm

Żwir średni 3-5 mm 5 cm

Żwir drony 0,8-1,4 mm 40 cm

Złoże katalityczne 60cm

Pytanie nr 45

Czy cztery istniejące studnie głębinowe na dz. nr 159/6 i 158/1, 157/2. 183 podlegają remontowi? Jeżeli tak proszę o wskazanie zakresu (czy należy wymienić rury wżnośne, pompy i obudowy?)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie podlegają remontowi. Należy wykonać nowe odwierty.

Pytanie nr 46

W jaki sposób zostaną rozliczone roboty jeżeli po wymianie rur wżnośnych i pomp w istniejących studniach głębinowych okaże się, że studnie ze względu na swój wiek utraciły swoją wydajność lub uszkodzeniu uległa konstrukcja studni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy wykonać nowe studnie.

Pytanie nr 47

Czy na SUW Machnacz do opomiarowania ilości wody należy przyjąć wodomierze czy przepływomierze i w jakiej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy przyjąć wodomierze. Wodomierz wody surowej, wodomierz wody uzdatnionej oraz wodomierz wód popłucznych.

Pytanie nr 48

Czy zamawiający posiada decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na odwiert nowych studni głębinowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na odwiert nowych studni głębinowych.

Pytanie nr 49

Czy na SUW Machnacz należy przewidzieć wykonanie łazienki, chlorowni lub pomieszczeń dodatkowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Na SUW Machnacz należy przewidzieć wykonania łazienki, chlorowni i pomieszczeń dodatkowych.

Pytanie nr 50

Czy na SUW Machnacz należy przewidzieć budowę odstojnika wód popłucznych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Odstojnik istnieje, przy zwiększeniu wydajności stacji do 48 m³/h, należy przewidzieć budowę dodatkowego odstojnika.

Pytanie nr 51

Jaka jest pojemność istniejącego zbiornika wód popłucznych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

31,1 m³.

Pytanie nr 52

Ze względu na duże wątpliwości związane z zakresem zadania, wnosimy o przedłużenie terminu na złożenie oferty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający uprzejmie informuję, iż w dniu 21-10-2024 r. został wydłużony termin składania ofert do dnia 30-10-2024 r.

Pytanie nr 53

Pytanie do części II 2) Przebudowa stacji uzdatniania wody w Machnaczu oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Machnaczu i Wieńcu Zalesiu: W dokumentacji jest zapis "instalacja monitoringu w 14 przepompowniach", prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia w tym zakresie? Co w przypadku złego stanu istniejących szafek sterowniczych, czy w ofercie należy uwzględnić ich wymianę na nowe?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy przewidzieć wymianę szaf sterowniczych.

Pytanie nr 54

Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, czy jak Wykonawca będzie składał ofertę na dwie części to może wówczas dać wadium np. na część I w formie gwarancji ubezpieczeniowej a na cz. II w formie poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż Wykonawca który będzie składał ofertę na dwie części (CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II) może dać wadium np. na część I w formie gwarancji ubezpieczeniowej, a na część II w formie poręczenia udzielonego przez podmioty, o

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pytanie nr 55

Czy na SWU Machnacz należy przewidzieć budowę nowego zbiornika retencyjnego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Na SUW Machnacz należy przewidzieć budowę nowego zbiornika retencyjnego.

Pytanie nr 56

W SWZ str. 39 zawarto informacje iż należy wykonać 4 nowe odwierty studni. W PFU dot. SUW Brześć Kujawski (PFU SUW STACJA ul. KILIŃSKIEGO) na str. 18 natomiast znajdują się informacje jedynie o wykonaniu dwóch odwiertów. Prosimy o jednoznaczną informację ile odwiertów należy wykonać oraz na jakich działkach.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy wykonać 4 otwory dla studni głębinowych na działkach nr 159/6, 158/1 - 1 szt.; działka nr 157/2 -1 sztuka; działka nr 183 - 2 sztuki (odwierty położone w obrębie Miasto Brześć Kujawski 2, gm. Brześć Kujawski). Natomiast jeden z odwiertów na działce Nr 183 ma zostać wykonany wraz z uzyskaniem pozwolenia na do dnia 31-12-2025 r. (poprzednia data była omyłką pisarską). Pozostałe odwierty wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego należy wykonać do dnia 30-09-2026 r.

Pytanie nr 57

W PFU dot. SUW Machnacz (SUW MACHNACZ) na str. 43 znajduje się spis załączników. Z załączonej dokumentacji wynika iż brakuje załącznika 4 tj. „Szacowane koszty robót budowlanych”. Prosimy o załączenie wyżej wymienionego załącznika.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie może udostępnić szacowanych kosztów robót budowlanych.

Pytanie nr 58

Prosimy o zamieszczenie archiwalnej dokumentacji istniejącego SUW Machnacz.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W załączeniu przekazuje dokumentację techniczną.

Pytanie nr 59

Prosimy o zamieszczenie archiwalnej dokumentacji hydrogeologicznej istniejących studni głębinowych na terenie SUW Machnacz.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający przekazuje w załączeniu.

Pytanie nr 60

W SWZ str. 39 zawarto informacje iż odwiert na działce nr 183 ma zostać wykonany do 31-12-2025. W dokumencie ZAKRES prac do SUW ul. Kilińskiego znajdują się informacja „Jeden z odwiertów na działce Nr 183 ma zostać wykonany do 31-12-2024 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Prosimy o jednoznaczną informację do kiedy należy wykonać wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie odwiert na działce nr 183.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy wykonać 4 otwory dla studni głębinowych na działkach nr 159/6, 158/1 - 1 szt.; działka nr 157/2 -1 sztuka; działka nr 183 - 2 sztuki (odwierty położone w obrębie

Miasto Brześć Kujawski 2, gm. Brześć Kujawski). Natomiast jeden z odwiertów na działce Nr 183 ma zostać wykonany wraz z uzyskaniem pozwolenia na do dnia 31-12-2025 r. (poprzednia data była omyłką pisarską). Pozostałe odwierty wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego należy wykonać do dnia 30-09-2026 r.



BURMISTRZ
mgr Tomasz Chylikowski

Załączniki:

- Załączniki do wyjaśnień treści SWZ (5) z dnia 23.10.2024 r.zip

